



Székhely és telephely: 4481 Nyíregyháza, Gyula út 15.  
Tel/Fax.: 06/42-476-049  
Mobil: 06/70-953-4142  
E-mail: info@szigeptech.hu

Tisztelt Gulvásné Gáll Anita!

Köszönettel vettük megkeresésüket, a tetőszigetelési munkálatokkal kapcsolatban.  
Az épületekre vonatkozóan a mellékletben szereplő ajánlatokat tesszük.

A Tiszavasvári Vasvári Pál út 6 számú társasház tetőfelületét kérésükre, 4 részre bontottuk.  
Esetleges egy időben történő megvalósulás esetén az összköltség, azaz 2.701.440 forintos  
bruttó árból 127.000 forint daruzási költség levonásra kerül.

Várjuk megtisztelő válaszukat.

Nyíregyháza, 2014. augusztus 25.

Tisztelettel:

Szig-Ep-Tech Kft.,  
4481 Nyíregyháza-Gyula út 15.  
Cg.: 15-09-011358  
Adószám: 13919726-2-15

  
Legeza János  
ügyvezető

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Adószám: 13919726-2-15  
Bankszámlaszám: 68700054-10532359  
Cégjegyzékszám: 15-09-071358  
szigeptechkft@freemail.hu

Név :Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Cím :Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Kelt: 2014. 08. 24.

A munka leírása:  
Tiszavasvári, Vasvári Pál út 6. 1. rész  
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 1 rétegben.

Készítette : Legeza János

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	346.447	306.492
1.1 Közvetlen önköltség összesen	346.447	306.492
2.1 ÁFA vetítési alap		652.939
2.2 Áfa	27.00%	176.294
3. A munka ára		829.233

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Cg.: 15-09-071358  
Adószám: 13919726-2-15

  
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.11.2.1 (12) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában daruzási költség 4 óra	0	10.000	0	40.000
2	48-000-2 Gyöngykavics réteg lekaparása. Elszállítása. 166 m2	0	522	0	86.652
3	48-005-1.4.2.1-0099012 (18) Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 166 m2	1.699	850	282.034	141.100
4	48-005-1.5.2.1-0099012 (23) Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 31 m2	1.699	1.000	52.669	31.000
5	48-005-1.71.2-0413458 (282) ŐN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, PVC anyagú tetőösszefolyó beépítése lágy PVC vagy PIB lemez szigetelésű tetőben EUROSIG ITALPROFILI ART. 21 PVC anyagú tetőösszefolyó Ø 80/250 mm 2 db	2.356	1.332	4.712	2.664

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	48-005-1.83.1-0413483 (295) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T Plusz páraszellőző				
	6 db	1.172	846	7.032	5.076
Munkanem összesen:				346.447	306.492

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Adószám: 13919726-2-15  
Bankszámlaszám: 68700054-10532359  
Cégjegyzékszám: 15-09-071358  
szigeptechkft@freemail.hu

Név :Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Cím :Tiszavasvári , Városháza tér 4.

Kelt: 2014. 08. 24.

A munka leírása:

Készítette : Legeza János

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 6. 2. rész

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 1 rétegben.

#### Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	210.732	199.888
1.1 Közvetlen önköltség összesen	210.732	199.888
2.1 ÁFA vetítési alap		410.620
2.2 Áfa	27,00%	110.867
3. A munka ára		521.487

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Cg.: 15-09-071358  
Adószám: 13919726-2-15

  
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.11.2.1 (12) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában daruzási költség 4 óra	0	10.000	0	40.000
2	48-000-2 Gyöngykavics réteg lekaparása. Elszállítása. 95 m2	0	522	0	49.590
3	48-005-1.4.2.1-0099012 (18) Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 95 m2	1.699	850	161.405	80.750
4	48-005-1.5.2.1-0099012 (23) Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 23,5 m2	1.699	1.000	39.927	23.500
5	48-005-1.71.2-0413458 (282) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, PVC anyagú tetőösszefolyó beépítése lágy PVC vagy PIB lemez szigetelésű tetőben EUROSIG ITALPROFILI ART. 21 PVC anyagú tetőösszefolyó Ø 80/250 mm 2 db	2.356	1.332	4.712	2.664



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	48-005-1.83.1-0413483 (295) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T Plusz páraszellőző 4 db	1.172	846	4.688	3.384
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>210.732</b>	<b>199.888</b>

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Adószám: 13919726-2-15  
Bankszámlaszám: 68700054-10532359  
Cégjegyzékszám: 15-09-071358  
szigeptechkft@freemail.hu

Név :Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Cím :Tiszavasvári , Városháza tér 4.

Kelt: 2014. 08. 24.

A munka leírása:

Készítette : Legeza János

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 6. 3. rész  
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 1 rétegben.

#### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költsége	346.447	306.492
1.1 Közvetlen önköltség összesen	346.447	306.492
2.1 ÁFA vetítési alap		652.939
2.2 Áfa	27.00%	176.294
3. A munka ára		829.233

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula u. 15.  
Cg.: 15-09-071358  
Adószám: 13919726-2-15

  
Aláírás



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.11.2.1 (12) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában daruzási költség 4 óra	0	10.000	0	40.000
2	48-000-2 Gyöngykavics réteg lekaparása. Elszállítása. 166 m2	0	522	0	86.652
3	48-005-1.4.2.1-0099012 (18) Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 166 m2	1.699	850	282.034	141.100
4	48-005-1.5.2.1-0099012 (23) Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületalábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 31 m2	1.699	1.000	52.669	31.000
5	48-005-1.71.2-0413458 (282) ŐN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, PVC anyagú tetőösszefolyó beépítése lágy PVC vagy PIB lemez szigetelésű tetőben EUROSIG ITALPROFILI ART. 21 PVC anyagú tetőösszefolyó Ø 80/250 mm 2 db	2.356	1.332	4.712	2.664

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	48-005-1.83.1-0413483 (295) ŐN Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T Plusz páraszellőző 6 db	1.172	846	7.032	5.076
Munkanem összesen:				346.447	306.492

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Adószám: 13919726-2-15  
Bankszámlaszám: 68700054-10532359  
Cégjegyzékszám: 15-09-071358  
szigeptechkft@freemail.hu

Név :Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Cím :Tiszavasvári , Városháza tér 4.

Kelt: 2014. 08. 24.

A munka leírása:

Készítette : Legeza János

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 6. 4. rész  
Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 1 rétegben.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	210.732	199.888
1.1 Közvetlen önköltség összesen	210.732	199.888
2.1 ÁFA vetítési alap		410.620
2.2 Áfa	27.00%	110.867
3. A munka ára		521.487

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Cg.: 15-09-071358  
Adószám: 13919726-2-15

  
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.11.2.1 (12) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában daruzási költség 4 óra	0	10.000	0	40.000
2	48-000-2 Gyöngykavics réteg lekaparása. Elszállítása. 95 m2	0	522	0	49.590
3	48-005-1.4.2.1-0099012 (18) Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5.0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 95 m2	1.699	850	161.405	80.750
4	48-005-1.5.2.1-0099012 (23) Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazon vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5.0 S/F, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 23,5 m2	1.699	1.000	39.927	23.500
5	48-005-1.71.2-0413458 (282) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, PVC anyagú tetőösszefolyó beépítése lágy PVC vagy PIB lemez szigetelésű tetőben EUROSIG ITALPROFILI ART. 21 PVC anyagú tetőösszefolyó Ø 80/250 mm 2 db	2.356	1.332	4.712	2.664

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	48-005-1.83.1-0413483 (295) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T Plusz páraszellőző 4 db	1.172	846	4.688	3.384
Munkanem összesen:				210.732	199.888